
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Nowy kod	
45316110-9	Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45232210-7	Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych
NAZWA INWESTYCJI:	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Dzierzkowice
ADRES INWESTYCJI:	Miejscowości Gminy Dzierzkowice: Dzierzkowice Góry, Krzywie, Kol. Krzywie Górne, Terpentyna, Dzierzkowice Rynek, Dzierzkowice Wola, Dzierzkowice Zastawie, Kol. Wyżnianka, Wyżnica-Kolonia, Ludmiłówka, Sosnowa Wola, Dębina, Wyżnica, Wyżnianka, Dzierzkowice Podwody, Kolonia Ludmiłówka
NAZWA INWESTORA:	Gmina Dzierzkowice
ADRES INWESTORA:	23-251 Dzierzkowice, Terpentyna 1
BRANŻE:	Elektryczna
DATA OPRACOWANIA:	27.06.2024

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: MODERNIZACJA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY DZIERZKOWICE				
1		DEMONTAŻ URZĄDZEŃ	1	3
2		MONTAŻ URZĄDZEŃ	4	9
3		POMIARY ODBIORCZE	10	13

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		DEMONTAŻ URZĄDZEŃ			
1 d.1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku - Demontaż oprawy ulicznej sodowej wraz z przewodem zasilającym, bezpiecznikiem i zaciskami prądowymi	kpl.		
		516 + 7	kpl.	523,000	
				RAZEM	523,000
2 d.1	KNNR 9 1002-06	Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie - Demontaż wysięgnika lampowego mocowanego na słupie wraz z uchwytami	szt.		
		516 + 7	szt.	523,000	
				RAZEM	523,000
3 d.1	KNNR 9 1005-03	Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku - Demontaż oprawy parkowej sodowej	kpl.		
		46	kpl.	46,000	
				RAZEM	46,000
2		MONTAŻ URZĄDZEŃ			
4 d.2	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie - Wysięgnik lampowy ocynkowany	szt.		
		516 + 7	szt.	523,000	
				RAZEM	523,000
5 d.2	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m - kabel zasilający YKY 2x2,5mm ² (dł. 4m)	kpl.p rzew		
		516 + 7	kpl.p rzew	523,000	
				RAZEM	523,000
6 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Oprawa oświetleniowa LED L1 (45W/7300lm)	szt.		
		292	szt.	292,000	
				RAZEM	292,000
7 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Oprawa oświetleniowa LED L2 (60W/9800lm)	szt.		
		224 + 7	szt.	231,000	
				RAZEM	231,000
8 d.2	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - Oprawa oświetleniowa LED L3 (20W/4400lm)	szt.		
		46	szt.	46,000	
				RAZEM	46,000
9 d.2	KNNR 5 0902-06	Montaż konstrukcji stalowych i osprzętu linii napowietrznej nn - bezpiecznik napowietrzny kompletny	szt.		
		516 + 7	szt.	523,000	
				RAZEM	523,000
3		POMIARY ODBIORCZE			
10 d.3	KNNR 5 1303-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomi ar		
		562 + 7	pomi ar	569,000	
				RAZEM	569,000
11 d.3	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)	szt.		
		84	szt.	84,000	
				RAZEM	84,000
12 d.3	KNNR 13-21 0301-03	Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku - pomiar dla odcinka drogi	kpl.p om.		
		5	kpl.p om.	5,000	
				RAZEM	5,000
13 d.3	Kalkulacja własna	Sporządzenie dokumentacji powykonawczej	kpl		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000