

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		I.Podbudowa			
1 d.1	KNNR 6 0101-03	Wykonanie zarysu koryta szer. 3,20 m i głębokości przy krawędziach do 25 cm (z profilowaniem i zagęszczaniem dna koryta) wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na odcinku długości 90 mb - $90,0 \times 3,20 = 288 \text{ m}^2$ Razem 288 m ² 288.0	m ² m ²	 288.000	
				RAZEM	288.000
2 d.1	KNNR 6 0113-01	Wykonanie podbudowy szer. 3,2 m z mieszanki niezwiązanej z kruszywem (mieszanka sortowana frakcji 0/63 mm) grubości po zagęszczeniu sr 15 cm, na odcinku długości 90 mb - $90,0 \times 3,20 = 288 \text{ m}^2$ Razem 288 m ² 288.0	m ² m ²	 288.000	
				RAZEM	288.000
2		II.Nawierzchnia			
3 d.2	KNNR 6 0113-05	Nawierzchnie szer.3,2 m z kruszywa łamanego (mieszanka sortowana frakcji 0/31,5 mm) rozścielanego mechanicznie, warstwa jezdna grubości po zagęszczeniu sr 10 cm na odcinku długości 90 mb - $90,0 \times 3,20 = 288 \text{ m}^2$ Razem 288 m ² 288.0	m ² m ²	 288.000	
				RAZEM	288.000
3		III. Roboty wykończeniowe			
4 d.3	KNNR 1 0502-01	Mechaniczne plantowanie poboczy gruntowych - kat. gruntu I-III na szerokości śr. 0,50 m - obustronnie na długości 90 m- $90 \times (0,5 + 0,5) = 90,0 \text{ m}^2$ Razem: 90 m ² 90.0	m ² m ²	 90.000	
				RAZEM	90.000