

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		I.Podbudowa			
1 d.1	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża (istniejącej nawierzchni szutrowej szer. śr 2,70 m) wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - na odcinku długości 0,160 km-160*2,70=430,00 m2 Razem: 432,00 m2 432.00	m ² m ²	 432.000	
				RAZEM	432.000
2 d.1	KNNR 6 0113-01	Wykonanie podbudowy szer. 2,70 m z mieszanki niezwiązanej z kruszywem (mieszanka sortowana frakcji 0/63 mm) grubości po zagęszczeniu sr 15 cm - na odcinku długości 0,160 km-160*2,70=430,00 m2 Razem: 432,00 m2 432.00	m ² m ²	 432.000	
				RAZEM	432.000
2		II.Nawierzchnia			
3 d.2	KNNR 6 0113-04	Nawierzchnie szer śr 2,7 m z kruszywa łamanego (mieszanka sortowana frakcji 0/31,5 mm) rozścielanego mechanicznie, warstwa jezdna grubosci po zagęszczeniu 8 cm - na odcinku długości 0,160 km-160*2,70=430,00 m2 Razem: 432,00 m2 432	m ² m ²	 432.000	
				RAZEM	432.000