

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		I.Podbudowa			
1 d.1	KNNR 6 0103-03	Wykonanie zarysu koryta w istniejącej nawierzchni szutrowej szer. 3,00 m i głębokości przy krawędziach do 12 cm (z profilowaniem i zagęszczaniem dna) wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na odcinku długości 330 m - $330 \times 3,0 = 990 \text{ m}^2$ Razem: 990,00 m ² 990.0	m ² m ²	 990.000	 990.000
				RAZEM	990.000
2		II.Nawierzchnia			
2 d.2	KNNR 6 0113-05	Nawierzchnie szer śr 3,0 m z kruszywa łamanego (mieszanka sortowana frakcji 0/31,5 mm) rozścielanego mechanicznie, warstwa jezdna grubości po zagęszczeniu 12 cm - na odcinku długości 0,33 mb- $330,0 \times 3,0 = 990,0 \text{ m}^2$ Razem: 990,0 m ² 990.0	m ² m ²	 990.000	 990.000
				RAZEM	990.000
3		III Roboty wykończeniowe			
3 d.3	KNNR 1 0502-01	Mechaniczne plantowanie poboczy gruntowych - kat. gruntu I-III na szerokości śr 0,50 m - obustronnie na długości 330 m- $330 \times (0,5 + 0,5) = 330,0 \text{ m}^2$ Razem: 330 m ² 330.0	m ² m ²	 330.000	 330.000
				RAZEM	330.000