

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		I. Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne odtworzenie pasa drogowego w terenie równinnym - odcinek długości 110 mb 0.110	km km	 0.110	
				RAZEM	0.110
2		II. Roboty ziemne			
2 d.2	KNR-W 2-01 0203-06	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km ,dla wykonania koryta szer.3,0 m i głęb 0,25 m, na odcinku długości 110 mb - 110,0*3,0*0,25=82,50 m3 Razem 82,5 m3 82.5	m ³ m ³	 82.500	
				RAZEM	82.500
3		III.Podbudowa			
3 d.3	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża (dna wykonanego koryta) w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na odcinku długości 110 mb -110,0*3,0=330,0 m2 Razem 330,0 m2 330	m ² m ²	 330.00	
				RAZEM	330.00
4 d.3	KNNR 6 0113-01	Wykonanie podbudowy szer.3,0 m z mieszanki niezwiązanej z kruszywem (mieszanka sortowana frakcji 0/63 mm) grubości po zagęszczeniu sr 15 cm, na odcinku długości 110 mb -110,0*3,0=330,0 m2 Razem 330,0 m2 330	m ² m ²	 330.000	
				RAZEM	330.000
4		IV.Nawierzchnia			
5 d.4	KNNR 6 0113-05	Nawierzchnia szer.3,0 m z kruszywa łamanego (mieszanka sortowana frakcji 0/31,5 mm) rozścielanego mechanicznie, warstwa jezdni grubości po zagęszczeniu sr 10 cm na odcinku długości 110 mb -110,0*3,0=330,0 m2 Razem 330,0 m2 330	m ² m ²	 330.000	
				RAZEM	330.000
5		V. Roboty wykończeniowe			
6 d.5	KNNR 1 0502-01	Mechaniczne plantowanie poboczy gruntowych - kat. gruntu I-III na szerokości śr. 0,50 m -odcinek dług 110 m-110,0*(0,5+0,5)=110 m2 Razem 110 m2 110.0	m ² m ²	 110.000	
				RAZEM	110.000