

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		I. Roboty przygotowawcze			
1	KNR-W 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -geodezyjne odtworzenie	km		
d.1	0113-03	pasa drogowego w terenie równinnym - odcinek długości 115 mb 0.115	km	0.115	
				RAZEM	0.115
2		II. Roboty ziemne			
2	KNR-W 2-01	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III z transportem	m ³		
d.2	0203-06	urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km ,dla wykona- nia koryta szer.3,50 m i głęb 0,25 m, na odcinku długości 115 mb - 115,0*3,5*0,25=100,6 m3 Razem 100,6 m3 100.6	m ³	100.600	
				RAZEM	100.600
3		III.Podbudowa			
3	KNNR 6	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża (dna wykonanego koryta	m ²		
d.3	0103-03	szer.3,50 m) w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na odcinku długości 120 mb -115,0*3,5=402,50 m2 Razem 402,50 m2 402.5	m ²	402.50	
				RAZEM	402.50
4	KNNR 6	Wykonanie podbudowy szer. 3,50 m z mieszanki niezwiązanej z kruszywem (	m ²		
d.3	0113-01	mieszanka sortowana frakcji 0/63 mm) grubości po zagęszczeniu sr 15 cm, na dcinku długości 115 mb -115,0*3,5=402,50 m2 Razem 402,50 m2 402.50	m ²	402.500	
				RAZEM	402.500
4		IV.Nawierzchnia			
5	KNNR 6	Nawierzchnia szer.3,50 m z kruszywa łamanego (mieszanka sortowana frakcji	m ²		
d.4	0113-05	0/31,5 mm) rozścielanego mechanicznie, warstwa jezdna grubosci po zagęsz- czeniu śr 10 cm na odcinku dcinku długości 115 mb -115,0*3,5=402,50 m2 Razem 402,50 m2 402.50	m ²	402.500	
				RAZEM	402.500
5		V. Roboty wykończeniowe			
6	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie poboczy gruntowych - kat. gruntu I-III na szerokosci	m ²		
d.5	0502-01	śr 0,50 m -odcinek dług 120 m-120,0*(0,5+0,5)=115 m2 Razem 115,0 m2 115.0	m ²	115.000	
				RAZEM	115.000