

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		I. Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne odtworzenie pasa drogowego w terenie równinnym - odcinek długości 70 mb 0.07	km km	 0.070	
				RAZEM	0.070
2		II. Roboty ziemne			
2 d.2	KNR-W 2-01 0203-06	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km ,dla wykonania koryta szer.3,0 m i głęb 0,25 m, na odcinku długości 70 mb - 70*3,0*0,25=52,50 m3 Razem 52,50 m3 52.5	m ³ m ³	 52.500	
				RAZEM	52.500
3		III.Podbudowa			
3 d.3	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża (dna wykonanego koryta) w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na odcinku długości 70 mb -70,0*3,0=210,0 m2 Razem 210,0 m2 210.0	m ² m ²	 210.00	
				RAZEM	210.00
4 d.3	KNNR 6 0113-01	Wykonanie podbudowy szer.3,0 m z mieszanki niezwiązanej z kruszywem (mieszanka sortowana frakcji 0/63 mm) grubości po zagęszczeniu sr 15 cm, na odcinku długości 70 mb -70,0*3,0=210,0 m2 Razem 210,0 m2 210.0	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
4		IV.Nawierzchnia			
5 d.4	KNNR 6 0113-05	Nawierzchnia szer.3,0 m z kruszywa łamanego (mieszanka sortowana frakcji 0/31,5 mm) rozścielanego mechanicznie, warstwa jezdna grubosci po zagęszczeniu śr 10 cm na odcinku długości 70 mb -70,0*3,0=210,0 m2 Razem 210,0 m2 210.0	m ² m ²	 210.000	
				RAZEM	210.000
5		V. Roboty wykończeniowe			
6 d.5	KNNR 1 0502-01	Mechaniczne plantowanie poboczy gruntowych - kat. gruntu I-III na szerokości po 0,50 m -odcinek dług 70 m-70,0*(0,5+0,5)=70 m2 Razem 70 m2 70.0	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000