

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		I. Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - geodezyjne odtworzenie pasa drogowego w terenie równinnym - odcinek długości 130 mb 0.130	km km	 0.130	
				RAZEM	0.130
2 d.1	KNNR 1 0102-02	Mechaniczne karczowanie zagajników średnich od 31% do 60% powierzchni - 40,0*3,0=120 m2 Razem 0,012 ha 0.012	ha ha	 0.012	
				RAZEM	0.012
2		II. Roboty ziemne			
3 d.2	KNR-W 2-01 0203-06	Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km ,dla wykonania koryta szer.3,0 m i głęb 0,25 m, na odcinku długości 130 mb - 130,0*3,0*0,25=97,50 m3 Razem: 97,50 m3 97.50	m ³ m ³	 97.500	
				RAZEM	97.500
3		III.Podbudowa			
4 d.3	KNNR 6 0103-03	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża (dna wykonanego koryta szer.3,0 m) w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na odcinku długości 130 mb -130,0*3,0=390,0 m2 Razem 390,0 m2 390.0	m ² m ²	 390.00	
				RAZEM	390.00
5 d.3	KNNR 6 0113-01	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem (mieszanka sortowana frakcji 0/63 mm) grubości po zagęszczeniu sr 15 cm, na odcinku długości 130 mb -130,0*3,0=390,0 m2 Razem 390,0 m2 390.0	m ² m ²	 390.000	
				RAZEM	390.000
4		IV.Nawierzchnia			
6 d.4	KNNR 6 0113-05	Nawierzchnie z kruszywa łamanego (mieszanka sortowana frakcji 0/31,5 mm) rozścielanego mechanicznie, warstwa jezdna grubosci po zagęszczeniu sr 10 cm na odcinku długości 130 mb -130,0*3,0=390,0 m2 Razem 390,0 m2 390.0	m ² m ²	 390.000	
				RAZEM	390.000
5		V. Roboty wykończeniowe			
7 d.5	KNNR 1 0502-01	Mechaniczne plantowanie poboczy gruntowych - kat. gruntu I-III na szerokości śr 0,50 m -odcinek dług 115 m-115,0*(0,5+0,5)=130 m2 Razem 130 m2 130.0	m ² m ²	 130.000	
				RAZEM	130.000