

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		I. Malowanie elewacji budynku			
1	KNR AT-05 d.1 1652-02	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 3,07 m o wys. do 15 m 2316.87	m ² m ²		
				2316.870	
				RAZEM	2316.870
2	KNR 4-01 d.1 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku 188.0	m m		
				188.000	
				RAZEM	188.000
3	KNR 0-25 d.1 0101-01 analogia	Mycie elewacji wodą z detergentem pod ciśnieniem Elewacja - 1 782,84 m ² Podmurówka - 156,79 m ² Ganek - 39,38 m ² Glify - 241,78 m ² 2220.79	m ² m ²		
				2220.790	
				RAZEM	2220.790
4	NNRNKB d.1 202 1134-02 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 2220.79	m ² m ²		
				2220.790	
				RAZEM	2220.790
5	KNR K-04 d.1 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania Elewacja - farba silikonowa, kolory średniointensywne 1782.84	m ² m ²		
				1782.840	
				RAZEM	1782.840
6	KNR K-04 d.1 0202-05	Dwukrotne malowanie powierzchni zewnętrznych tynków fakturowych bez gruntowania Szpalety (glify) - farba silikonowa, kolor biały 241.78	m ² m ²		
				241.780	
				RAZEM	241.780
7	KNR 4-01 d.1 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem płaskim 100.00	m ² m ²		
				100.000	
				RAZEM	100.000
8	KNR K-05 d.1 0502-02 analogia	Montaż rur spustowych o śr. 120 mm 188.0	m m		
				188.000	
				RAZEM	188.000
9	KNR-W 4-01 d.1 0324-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 100	szt. szt.		
				100.000	
				RAZEM	100.000
10	KNR 4-01 d.1 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych 534.03	m ² m ²		
				534.030	
				RAZEM	534.030
11	KNR 4-01 d.1 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 17.91	m ² m ²		
				17.910	
				RAZEM	17.910
2		Cokolik			
12	KNR K-04 d.2 0109-02	Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy MOZATYNIK o wielkości kamienia 1,8 mm 156.79	m ² m ²		
				156.790	
				RAZEM	156.790
3		Ganek			
13	KNR 0-23 d.3 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach 36.76	m ² m ²		
				36.760	
				RAZEM	36.760
14	KNR 0-23 d.3 2612-07 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach 2.62	m ² m ²		
				2.620	
				RAZEM	2.620
15	KNR 0-23 d.3 2612-08	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 11.05	m m		
				11.050	
				RAZEM	11.050
16	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 39.38	m ² m ²		
				39.380	
				RAZEM	39.380

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.3	NNRNKB 202 0838-05	Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej Ganek - płytki ceramiczne o wymiarze 30x60 cm, kolor do uzgodnienia z Inwestorem 39.38	m ² m ²	 39.380	
				RAZEM	39.380
18 d.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm 7.67	m ² m ²	 7.670	
				RAZEM	7.670